Krycí list stavby

Stavba ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ V KRIVANOCH	Miesto:	
	Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa
Odberateľ: obec Krivany	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: m2r s.r.o.	IČO:	
	DIČ:	
Projektant: A.P.H.ateliér Kutuzovova 13, Prešov	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	20 022,65	467,00	20 489,65
2	PSV	30 938,31	35 470,57	66 408,88
3	MONT	915,63	565,10	1 480,73
4				
5	Spolu			**88 379,26**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
17	Horské oblasti	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		88 379,26
22	DPH 20% z	88 379,26	17 675,85
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**106 055,11**
F			

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ V KRIVANOCH	Miesto:	
Objekt vlastný objekt		
		Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa

Odberateľ: obec Krivany	IČO:	
	DIČ:	
Dodávateľ: m2r s.r.o.	IČO:	
	DIČ:	
Projektant: A.P.H.ateliér Kutuzovova 13, Prešov	IČO:	
	DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	20 022,65	467,00	20 489,65
2	PSV	30 938,31	35 470,57	66 408,88
3	MONT	915,63	565,10	1 480,73
4				
5	Spolu			**88 379,26**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		88 379,26
22	DPH 20% z	88 379,26	17 675,85
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**106 055,11**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: obec Krivany **Spracoval:**

Projektant: A.P.H.ateliér Kutuzovova 13, Prešov **Ks:**

Dodávateľ: m2r s.r.o. **Dátum:**

Stavba ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ V KRIVANOCH

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	3 989,50	0,00	3 989,50	19,7500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	430,87	0,00	430,87	4,4600	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	9 992,32	467,00	10 459,32	27,2000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	4 574,95	0,00	4 574,95	0,3400	62,9600
PRESUNY HMÔT	1 035,01	0,00	1 035,01	0,0000	0,0000
Práce HSV	**20 022,65**	**467,00**	**20 489,65**	**51,7500**	**62,9600**
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	23,39	342,90	366,29	0,0200	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	334,63	430,12	764,75	0,0300	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	544,91	1 275,94	1 820,85	0,0100	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	11 056,88	0,00	11 056,88	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	2 830,62	0,00	2 830,62	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 657,90	574,53	2 232,43	1,1100	0,0000
DREVOSTAVBY	892,08	0,00	892,08	0,5900	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	470,76	173,02	643,78	0,1000	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	162,07	0,00	162,07	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	279,49	4 266,00	4 545,49	0,2500	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	4 346,69	24 277,80	28 624,49	4,2400	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 018,76	792,81	1 811,57	2,5600	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	1 215,84	0,00	1 215,84	1,1000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	305,53	1 894,35	2 199,88	0,0400	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	1 938,34	1 443,10	3 381,44	3,5000	0,0000
NÁTERY	294,04	0,00	294,04	0,0400	0,0000
MAĽBY	3 566,38	0,00	3 566,38	0,4400	0,0000
Práce PSV	**30 938,31**	**35 470,57**	**66 408,88**	**14,0400**	**0,0000**
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	915,63	565,10	1 480,73	0,0000	0,0000
Montážne práce	**915,63**	**565,10**	**1 480,73**	**0,0000**	**0,0000**
Celkom	**51 876,59**	**36 502,67**	**88 379,26**	**65,7900**	**62,9600**

Odberateľ: obec Krivany
Projektant: A.P.H.ateliér Kutuzovova 13, Prešov
Dodávateľ: m2r s.r.o.
Stavba ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ V KRIVANOCH
Objekt vlastný objekt

Spracoval:
Ks:
Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311231478	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D Profi 30 P10.	M3	16,940	130,00		2 202,20	13,366	
11/A 1	317161272	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	kus	1,000	11,00		11,00	0,032	
11/A 1	317161273	Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	kus	1,000	14,00		14,00	0,037	
11/A 1	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	kus	5,000	16,00		80,00	0,115	
11/A 1	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	kus	16,000	16,20		259,20	0,368	
11/A 1	317162104	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	kus	3,000	18,50		55,50	0,080	
11/A 1	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,200	95,00		19,00	0,442	
11/A 1	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	2,240	15,90		35,62	0,016	
11/A 1	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	2,240	5,50		12,32		
11/A 1	317351109	Príplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie)prekladov výšky nad 4 do 6 m	m2	0,960	1,20		1,15	0,001	
11/A 1	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,028	1 000,00		28,00	0,028	
11/A 1	342242021	Deliace priečky z tehál pálených 11,5 P+D 500x115x238 mm P8 na murovaciu maltu.	m2	52,000	23,00		1 196,00	4,538	
14/C 1	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	0,810	29,00		23,49	0,231	
14/C 1	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,800	28,90		52,02	0,494	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			**3 989,50**	**0,00**	**3 989,50**	**19,750**	**0,000**
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,750	95,00		166,25	4,283	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	11,510	8,50		97,84	0,038	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	11,510	2,50		28,78		
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,138	1 000,00		138,00	0,140	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			**430,87**	**0,00**	**430,87**	**4,460**	**0,000**
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	194,880	5,00		974,40	6,421	
11/A 1	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	194,880	9,50		1 851,36	7,854	
11/A 1	612421740	Penetračný náter stien	m2	208,690	1,00		208,69	0,021	
11/A 1	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm - fasáda,ostenie,štablón	m2	97,970	12,50		1 224,63	0,294	
11/A 1	625251030	Zatepľovací systém,z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 30 mm - ostenie. štablón vr.líšt a tmelenia	m2	33,970	33,00		1 121,01	0,537	
11/A 1	625251120	Zatepľovací systém,z minerálnej vlny bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 160 mm - fasáda vr.líšt a tmelenia	m2	64,000	38,00		2 432,00	2,326	
11/A 1	627990006	Tesnenie špár obvodového plášťa polyuretánovou penou pod vonk.parapety	M	9,500	2,00		19,00	0,002	
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,830	125,00		353,75	6,854	
11/A 1	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	2,830	5,00		14,15		
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - do podláh	t	0,124	1 000,00		124,00	0,131	
11/A 1	632477203	Samonivelizačná podl. hmota na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm - pod pvc	m2	107,000	8,90		952,30	0,849	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	641952211	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2, 5m2	kus	12,000	15,00		180,00	0,461	
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	19,000	10,00		190,00	0,359	
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	1,000	13,50		13,50	0,035	
11/A 1	642942331	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 4, 5-10m2	kus	4,000	29,00		116,00	0,249	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	9,500	4,00		38,00	0,084	
14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	13,810	13,00		179,53	0,519	
S/S50	553317000	Zárubeň oceľová CgU 600/1970	KUS	3,000		22,00	66,00	0,032	
S/S50	553317040	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	KUS	5,000		25,00	125,00	0,055	
S/S50	553317060	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	KUS	2,000		26,00	52,00	0,023	
S/S50	553317080	Zárubeň oceľová CgU 1100/1970	KUS	8,000		28,00	224,00	0,096	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			**9 992,32**	**467,00**	**10 459,32**	**27,200**	**0,000**
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	308,360	1,85		570,47		
3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	308,360	1,30		400,87	0,219	
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	308,360	1,00		308,36		
13/B 1	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t	M2	81,900	1,50		122,85	0,056	21,376
13/B 1	965043341	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - strecha	m3	5,970	10,00		59,70		13,134
13/B 1	965081813	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	M2	19,050	1,00		19,05		1,238
13/B 1	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	13,350	2,00		26,70		0,761

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	17,000	0,50		8,50		
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	2,430	1,50		3,65		0,199
13/B 1	968062356	Vybúranie drevených,plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	6,480	1,80		11,66	0,006	0,350
13/B 1	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	5,040	2,00		10,08		0,242
13/B 1	968062747	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,015 t	M2	12,770	1,00		12,77	0,006	0,192
13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	M2	26,000	2,00		52,00	0,031	1,976
13/B 1	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	2,310	2,00		4,62	0,004	0,649
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,790	15,00		11,85	0,001	1,481
13/B 1	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	1,740	1,80		3,13		0,470
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	5,080	6,00		30,48	0,009	9,525
13/B 1	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t - preklady	kus	14,000	1,20		16,80	0,007	0,210
13/B 1	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm, -0,04000t - pre krov	kus	16,000	1,20		19,20		0,640
13/B 1	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	11,000	4,00		44,00		0,462
13/B 1	978059521	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	M2	52,240	1,50		78,36		3,552
13/B 1	978071221	Odsekanie omietky a odstránenie izolácie zvislej, plochy nad 1 m2 s vyrezaním -0,073 t - fasáda	M2	61,330	2,50		153,33		4,477
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	46,821	3,00		140,46		
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	62,962	5,00		314,81		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 196,278	0,20		239,26		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	62,962	6,00		377,77		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	62,962	0,40		25,18		
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	62,962	18,00		1 133,32		
711/B 2	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° dvojvrstvovej 0,01t	m2	45,900	1,00		45,90		0,459
713/B 1	713000013	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm	m2	45,900	1,00		45,90		
721/B 5	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	6,000	1,90		11,40		0,116
721/B 5	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	2,000	1,90		3,80		0,034
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	6,000	1,90		11,40		0,117
721/B 5	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb	1,000	2,20		2,20		0,009
721/B 5	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	kus	8,000	0,35		2,80		0,004
721/B 5	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	7,000	1,00		7,00		0,018
721/B 5	725840851	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej nad 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4, -0,00762t	KUS	1,000	1,50		1,50		0,008
721/B 5	725840860	Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ťahadloej T 2772, -0,00052t	KUS	1,000	1,00		1,00		0,001
721/B 5	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	kus	1,000	1,00		1,00		0,001
721/B 5	725860812	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, dvojitá, -0,00122t	KUS	7,000	1,00		7,00		0,007
762/B 1	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0.01600t	m2	63,550	1,50		95,33		1,017
764/B 1	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	12,540	1,00		12,54		0,040
764/B 1	764332860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30st., rš 500, 660mm, -0,00379t	m	13,360	1,00		13,36		0,051
764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	kus	14,000	0,20		2,80		0,001
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	12,540	0,55		6,90		0,041

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	kus	1,000	0,55		0,55		0,001
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	6,000	1,00		6,00		0,008
764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	13,000	1,00		13,00		0,037
764/B 1	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	kus	1,000	1,00		1,00		0,001
775/B 2	776511811	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky so soklíkom-0,00100t	m2	55,560	1,50		83,34		0,056
P/PP	00000037	Schodolez	€	0,000			0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE			**4 574,95**	**0,00**	**4 574,95**	**0,340**	**62,960**
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	51,751	20,00		1 035,01		
		PRESUNY HMÔT			**1 035,01**	**0,00**	**1 035,01**	**0,000**	**0,000**
		Práce HSV			**20 022,65**	**467,00**	**20 489,65**	**51,750**	**62,960**
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	70,800	0,19		13,10		
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	3,43		10,29		
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,018		1 350,00	24,30	0,018	
S/S10	111634559	Plastický hydraulický tesniaci systém hr.2mm do mokrého prostredia podlahy a steny	m2	35,400		9,00	318,60		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			**23,39**	**342,90**	**366,29**	**0,020**	**0,000**
		POVLAKOVÉ KRYTINY							

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	45,900	5,00		229,50	0,004	
711/A 2	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	M2	45,900	2,00		91,80		
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,100	4,30		13,33		
S/S20	283300015	Hydroizolačná strešná 810 fólia 1,50 mm šedá	M2	52,790		7,00	369,53	0,011	
S/S90	693665120	Geotextília PP 300, netkaná 300g/m2	M2	50,490		1,20	60,59	0,015	
		POVLAKOVÉ KRYTINY			**334,63**	**430,12**	**764,75**	**0,030**	**0,000**
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713120010	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	35,400	1,00		35,40	0,004	
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	35,400	0,85		30,09	0,001	
713/A 1	713161510	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy kladená voľne hr. nad 10 cm - 2x výmera	m2	91,800	5,00		459,00		
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,600	12,76		20,42		
S/S20	283240004	Parozábranná fólia JF 140 Špeciál N	M2	38,940		1,00	38,94		
S/S20	283766110	Samozhášavý podlahový polystyrén EPS 150S hr.100mm - prístavba	M2	37,170		10,20	379,13		
S/S90	631411930	Tepelno a zvukoizolačná doska MPN hr.150mm - 2x výmera	M2	96,390		8,90	857,87		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			**544,91**	**1 275,94**	**1 820,85**	**0,010**	**0,000**
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
R/R 0	21	Zdravotechnická inštalácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	11 056,88		11 056,88		
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			**11 056,88**	**0,00**	**11 056,88**	**0,000**	**0,000**
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	24	Ústredné vykurovanie - viď samostatný rozpočet	€	1,000	2 830,62		2 830,62		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			**2 830,62**	**0,00**	**2 830,62**	**0,000**	**0,000**
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	58,000	4,50		261,00	0,057	
762/A 1	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	34,600	5,30		183,38	0,034	
762/A 1	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	45,900	1,25		57,38		
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,920		29,00	55,68	0,044	
762/A 1	762421315	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhľadov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na perodrážku - debnenie,štablón	m2	62,570	18,00		1 126,26	0,962	
762/A 1	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	62,570		1,00	62,57	0,015	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	5,75		29,88		
S/S80	6051255211	Rezivo z hranolov - krov	M3	2,074		220,00	456,28		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			**1 657,90**	**574,53**	**2 232,43**	**1,110**	**0,000**
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763133420	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 15 mm s parozábranou	m2	35,400	25,00		885,00	0,593	
763/A 2	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	0,800	8,85		7,08		
		DREVOSTAVBY			**892,08**	**0,00**	**892,08**	**0,590**	**0,000**
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764172073	Odkvapové lemovanie z LPL sklon do 30st.	m	12,540	6,00		75,24	0,008	
764/A 6	764711115	Oplechovanie parapetov z LPL rš 330 mm	m	9,500	10,00		95,00	0,026	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764721113	Oplechovanie z LPL styk strecha múr rš 210 mm	m	13,360	7,80		104,21	0,022	
764/A 6	764751112	Odpadné rúry z LPL kruhové rovné SROR D 100 mm	m	13,000	12,50		162,50	0,024	
764/A 6	764751152	Odpadné rúry z LPL odskok SOKN D 100 mm -ozn.86,87	kus	1,000	30,00		30,00	0,000	
764/A 6	764761132	Žľaby z LPL žľaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 veľkosť 150 mm	m	12,540		13,00	163,02	0,018	
764/A 6	764761232	Žľaby z LPL kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	kus	1,000		10,00	10,00	0,000	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	1,73		3,81		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			**470,76**	**173,02**	**643,78**	**0,100**	**0,000**
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	765901304	Prekrytie strechy fóliou paropriepustnou	M2	50,490	3,00		151,47	0,006	
765/A 1	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,000	1,51		10,60		
		KRYTINY TVRDÉ			**162,07**	**0,00**	**162,07**	**0,010**	**0,000**
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766626242	Montáž okien kompletizovaných horizontálne posuvných	KUS	2,000	10,00		20,00		
766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	kus	19,000	8,90		169,10		
766/A 1	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	kus	8,000	5,00		40,00	0,002	
766/A 1	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	kus	2,000	6,00		12,00	0,001	
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900	42,66		38,39		
P/PC	767100003	Plastový parapet vnútorný š.200mm	M	9,500		8,00	76,00	0,095	
S/S90	611306990	Okno drevené podávacie výsuvné atyp s dreveným ostením a parap.doskou rozm.900x1200mm	KUS	2,000		285,00	570,00	0,054	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S90	611601920	Dvere vnútorné hladké plné biele 1-kríd. rozm. 80x197 cm	KUS	4,000		65,00	260,00	0,064	
S/S90	611602220	Dvere vnútorné hladké plné biele1-kríd.rozm. 90x197 cm	KUS	2,000		70,00	140,00	0,035	
S/S90	611602520	Dvere vnútorné hladké plné biele1-kríd. rozm.110x197 cm	KUS	6,000		90,00	540,00		
S/S90	611653200	Dvere drevené s požiarnou odolnosťou EW -3D3 - C rozm.60 x 150cm atyp so zárubňou	KUS	1,000		380,00	380,00		
S/S90	611653300	Dvere drevené s požiarnou odolnosťou EI - 30D3 -C roz.60 x 197cm so samozatváračom	KUS	3,000		330,00	990,00		
S/S90	611653320	Dvere drevené s požiarnou odolnosťou EI - 30D3 -C roz.80 x 197cm so samozatváračom	KUS	1,000		350,00	350,00		
S/S90	611653340	Dvere drevené s požiarnou odolnosťou EI - 30D3 -C rozm.110 x 197cm so zamozatváračom	KUS	2,000		480,00	960,00		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			**279,49**	**4 266,00**	**4 545,49**	**0,250**	**0,000**
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	7676311000	Montáž stien plastových	M2	14,370	19,00		273,03		
767/A 1	767631126	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 1500 mm	KUS	8,000	29,00		232,00		
767/A 1	767631156	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1500 mm	KUS	2,000	32,00		64,00		
767/A 1	767641355	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 3400 mm x šírky 1300 mm	KUS	2,000	150,00		300,00	0,002	
767/A 3	767646521	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov dvojkrídlov., výšky do 1970 mm	kus	1,000	155,00		155,00	0,001	
767/A 3	767662210	Montáž mreží pevných otváravých	m2	8,160	15,00		122,40	0,001	
767/A 3	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - vonk.schody	kg	3 260,000	0,80		2 608,00	0,196	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300	249,43		324,26		
R/R 0	R0003251	Montáž polykarbonátových kabín	M2	13,400	20,00		268,00		
P/PC	000000040	Stena z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi výšky od 2,05-250m	M	6,380		280,00	1 786,40		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	000000040.	Dvere jednokrídlové so wc zámkom z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi	KUS	3,000		125,00	375,00		
P/PC	553000001	Oceľové zábradlie dodávka a montáž - doplnenie výplne vr.náteru celého zábradlia	M	18,600		19,00	353,40		
P/PC	553000002	Oceľové profily - vonk.požiar.schody vr.zábradlia a náteru	kg	3 520,800		2,50	8 802,00	3,521	
P/PC	553000003	Oceľová mreža atyp	m2	8,160		100,00	816,00		
P/PC	767325002	Kotvy chemické HIT montáž a dodávka	ks	16,000		15,00	240,00		
P/PC	767326036	Deliaca wc stena rozm.90x120cm d+m	KUS	10,000		75,00	750,00		
S/S50	553412870	Oceľové presklené požiarne dvere s oceľ. zárubňou rozm.150x220cm,pevné steny EW30 číre sklo	M2	3,300		850,00	2 805,00	0,076	
S/S90	611410370	Plastové okno otváravo sklopné rozm.900/1500mm	KUS	8,000		150,00	1 200,00	0,114	
S/S90	6114111700	Plastové okno otváravo sklopné rozm.1200/1500mm	KUS	1,000		200,00	200,00	0,034	
S/S90	6114113000	Plastova stena vnútorná presklenná s dverami rozm.1825/3400mm	KUS	1,000		1 000,00	1 000,00	0,040	
S/S90	611411710	Plastové okno otváravo sklopné rozm.1100/1500mm	KUS	1,000		250,00	250,00	0,055	
S/S90	6114123800	Plastové dvere rozm.1300/3400mm s rámom a nadsvetlíkom	kus	2,000		1 850,00	3 700,00	0,105	
S/S90	6114124600	Plastová stena s 1 krídl.dverami rozm.2400x3400mm	kus	1,000		2 000,00	2 000,00	0,093	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			**4 346,69**	**24 277,80**	**28 624,49**	**4,240**	**0,000**
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné výška 100 mm	m	15,800	2,50		39,50	0,015	
771/A 1	771575113	Príplatok za špárovanie	m2	80,080	1,00		80,08	0,393	
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladké	m2	78,500	11,00		863,50	0,386	
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,500	7,93		35,68		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S70	5976412200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom	m2	88,090		9,00	792,81	1,762	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			**1 018,76**	**792,81**	**1 811,57**	**2,560**	**0,000**
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775/A 1	775511254	Parketové podlahy - plávajúce podlahy laminátové vr.podložky a olištovania	M2	60,000	20,00		1 200,00	1,100	
775/A 1	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,200	13,20		15,84		
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			**1 215,84**	**0,00**	**1 215,84**	**1,100**	**0,000**
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/A 2	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčeného PVC	M	62,550	1,00		62,55	0,003	
775/A 2	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	107,000	2,20		235,40	0,039	
775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	18,94		7,58		
S/S20	284148423	Soklík z pvc k podlahovine	M	64,500		1,50	96,75		
S/S20	284148469	Podlahovina vinylová hr.3mm	M2	112,350		16,00	1 797,60		
		PODLAHY POVLAKOVÉ			**305,53**	**1 894,35**	**2 199,88**	**0,040**	**0,000**
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781419705	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	M2	131,190	1,50		196,79	0,035	
771/A 2	781445020	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	131,190	13,00		1 705,47	0,438	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	14,43		36,08		
S/S70	5976566600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	M2	144,310		10,00	1 443,10	3,031	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			**1 938,34**	**1 443,10**	**3 381,44**	**3,500**	**0,000**
		NÁTERY							

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
783/A 1	783212100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej dvojnásobné	m2	24,480	3,90		95,47	0,006	
783/A 1	783216100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej základný - zárubne	m2	24,480	2,50		61,20	0,002	
783/A 1	783782104	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové - krov	M2	62,440	2,20		137,37	0,030	
		NÁTERY			**294,04**	**0,00**	**294,04**	**0,040**	**0,000**
		MAĽBY							
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 426,550	0,50		713,28	0,143	
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	1 426,550	2,00		2 853,10	0,300	
		MAĽBY			**3 566,38**	**0,00**	**3 566,38**	**0,440**	**0,000**
		Práce PSV			**30 938,31**	**35 470,57**	**66 408,88**	**14,040**	**0,000**
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/R 0	22	Elektroinštalácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	915,63	565,10	1 480,73		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			**915,63**	**565,10**	**1 480,73**	**0,000**	**0,000**
		Montážne práce			**915,63**	**565,10**	**1 480,73**	**0,000**	**0,000**
Cena celkom					**51 876,59**	**36 502,67**	**88 379,26**	**65,790**	**62,960**