

Rozpočet DENNÝ STACIONÁR V BUDOVE OcÚ, KRIVANY / rekonštrukcia priestorov

Odberateľ: obec Krivany

Spracoval: Berková

Projektant: A.P.H.ateliér Kutuzovova 13, Prešov

Ks:

Dodávateľ: .

Dátum: 4. 11. 2015

Stavba DENNÝ STACIONÁR V BUDOVE OcÚ, KRIVANY

Objekt rekonštrukcia priestorov

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	317162101	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1000 mm	ks	2,000			0,00	0,030	0,000
11/A 1	317162104	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000			0,00	0,027	0,000
11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	3,580			0,00	0,245	0,000
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	12,360			0,00	1,270	0,000
11/A 1	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	8,100			0,00	0,000	0,000
14/C 1	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	0,740			0,00	0,211	0,000
14/C 1	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,890			0,00	0,537	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	2,320	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612421740	Penetračný náter stien	m2	37,140			0,00	0,004	0,000
11/A 1	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla - nové priečky,zamurovky	m2	37,140			0,00	0,371	0,000
11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávací, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	37,140			0,00	0,149	0,000
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	4,000			0,00	0,076	0,000
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	ks	1,000			0,00	0,038	0,000

Rozpočet DENNÝ STACIONÁR V BUDOVE OcÚ, KRIVANY / rekonštrukcia priestorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	177,700			0,00	1,148	0,000
14/C 1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková - po búračkách,a zozvodov,zti a eli	m2	340,900			0,00	1,974	0,000
S/S50	553319800	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 60x197x16 cm	KUS	2,000			0,00	0,027	0,000
S/S50	553319850	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 80x197x16 cm	KUS	2,000			0,00	0,029	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00	3,820	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	M2	2,400			0,00	0,002	0,626
13/B 1	965081713	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2 -0,020 t	M2	13,900			0,00	0,000	0,278
13/B 1	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	0,630			0,00	0,000	0,036
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	5,000			0,00	0,000	0,000
13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	M2	6,800			0,00	0,008	0,517
13/B 1	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	1,160			0,00	0,002	0,326
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,523			0,00	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,230			0,00	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,523			0,00	0,000	0,000
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	0,523			0,00	0,000	0,000
775/B 2	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	m2	161,100			0,00	0,000	0,161
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,010	1,940
		PRESUNY HMÔT							

Rozpočet DENNÝ STACIONÁR V BUDOVE OcÚ, KRIVANY / rekonštrukcia priestorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,147			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	6,150	1,940
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ							
761/A 1	761621040	Sklobetónové okná výšky do 4000 mm, hr. do 100 mm z tvárnic č.1910 bezfarebných veľ.190x190x100 mm	M2	2,430			0,00	0,304	0,000
761/A 1	998761201	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,600			0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ			0,00	0,00	0,00	0,300	0,000
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763122131	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm - zaslepenie otvoru dverí	m2	3,500			0,00	0,052	0,000
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,600			0,00	0,000	0,000
		DREVOSTAVBY			0,00	0,00	0,00	0,050	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	4,000			0,00	0,000	0,000
766/A 1	766812113	Montáž kuchynských liniek drevených na stenu, šírky do 1800 mm	KUS	1,000			0,00	0,000	0,000
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,600			0,00	0,000	0,000
S/S90	611610110	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 60 x 197 cm	KUS	2,000			0,00	0,000	0,000
S/S90	611610310	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 80 x 197 cm	KUS	2,000			0,00	0,000	0,000
S/S90	615812280	Súbor nábytkový kuchynský dĺžky 180 cm drevený	SUB	1,000			0,00	0,167	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00	0,170	0,000

Rozpočet DENNÝ STACIONÁR V BUDOVE OcÚ, KRIVANY / rekonštrukcia priestorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767641241	Montáž dverí plastových dvojdielných, so zasklením výšky 2100 mm x šírky 1400 mm	KUS	1,000			0,00	0,000	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900			0,00	0,000	0,000
S/S90	6114123800	Plastové dvere presklenné rozm.1400/2100mm	ks	1,000			0,00	0,053	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,050	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné výška 100 mm	m	19,400			0,00	0,012	0,000
771/A 1	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých	m2	19,950			0,00	0,098	0,000
771/A 1	771575111	Príplatok za vodovzdorný tmel	m2	21,890			0,00	0,107	0,000
771/A 1	771575113	Príplatok za špárovanie	m2	21,890			0,00	0,107	0,000
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,600			0,00	0,000	0,000
S/S70	597640470	Dlaždice s hladkým povrchom protišmykové	M2	24,080			0,00	0,433	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	0,00	0,00	0,760	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775/A 1	775511254	Parketové podlahy - plávajúce podlahy laminátové vr.podložky a olištovania	M2	162,800			0,00	2,984	0,000
775/A 1	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,100			0,00	0,000	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			0,00	0,00	0,00	2,980	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu	m2	25,060			0,00	0,064	0,000
771/A 2	781419705	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	M2	25,060			0,00	0,007	0,000

Rozpočet DENNÝ STACIONÁR V BUDOVE OcÚ, KRIVANY / rekonštrukcia priestorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000			0,00	0,000	0,000
S/S70	597657560	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké	M2	27,600			0,00	0,580	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00	0,00	0,00	0,650	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.- zárubne	m2	18,980			0,00	0,006	0,000
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,010	0,000
		MALBY							
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	509,480			0,00	0,051	0,000
784/A 1	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	509,480			0,00	0,107	0,000
		MALBY			0,00	0,00	0,00	0,160	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	5,130	0,000
rekonštrukcia priestorov				Celkom	0,00	0,00	0,00	11,280	1,940